



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52 /2021/TB-CC47

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 01 năm 2021

## THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

### *Tháo dỡ, vệ sinh và thanh lý vật tư tại công trường Đa Nhim*

1. Công ty Công ty cổ phần xây dựng 47 tổ chức mời chào giá cạnh tranh gói thầu: ***tháo dỡ, vệ sinh hoàn thiện hầm dẫn nước, thanh lý các loại vật tư đường ray, tà vẹt và các vật tư phụ công trình thủy điện Đa Nhim Mở rộng.***
2. Hình thức mời thầu:
  - Chào giá cạnh tranh bằng hình thức bỏ giá bằng phiếu kín một lần duy nhất và gửi về Công ty CP XD 47 bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
  - Nhà thầu có giá chào cao nhất sẽ được mời thương thảo ký hợp đồng.
3. Thời gian thực hiện:
  - Thời gian đăng ký và xem hiện trường: từ ngày 11/1/2021 đến 20/1/2021.
  - Thời gian nhận hồ sơ chào giá: đến 09 giờ 00 phút, ngày 21/1/2021.
  - Thời gian mở hồ sơ chào giá: 09 giờ 30 phút, ngày 21/1/2021.
  - Thời gian thương thảo và ký hợp đồng: từ 21/1/2021 đến 23/1/2021.
  - Thời gian thực hiện hợp đồng: từ 25/01/2021 đến 08/5/2021.
4. Địa chỉ nhận hồ sơ chào giá: Công ty cổ phần xây dựng 47- 08 Biên Cương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Kính mời các Nhà thầu có đủ năng lực và tư cách pháp nhân tham gia. Thông tin chi tiết xin xem trên Web site: <http://www.xaydung47.vn/> hoặc liên hệ Phòng Kế hoạch - Công ty CP XD 47 theo số điện thoại 0256.3522166 trong giờ làm việc hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 7.

Trân trọng./. *TC*

- Nơi nhận:**
- Như trên;
  - Lưu TC-HC.

**K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Hữu Hải*

**BẢNG KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀ VẬT TƯ THANH LÝ**  
**CÔNG TRÌNH: THỦY ĐIỆN ĐA NHIM**

(Kèm theo thông báo số 52 /2021/TB-CC47 ngày 09/01/2021)



STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Số lượng/qui cách	Khối lượng tạm tính toàn bộ	Biện pháp thi công, trách nhiệm		Ghi chú
					Hợp đồng ngoài	CC47	
1	Dọn vệ sinh nền hầm Km4+760 đến +Km1+010 ( dài 3750md + đoạn nga 3)	m3		2.205,00	Dọn vệ sinh đất đá chuyên lên tàu, có trách nhiệm chuẩn bị dụng cụ như cuốc xẻng, xe rùa, kích.... Và khi ra cửa hầm xúc đất ra khỏi tàu		Khối lượng chỉ là tham khảo. Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát hiện trường tính toán để chào giá trọn gói
2	Tháo cắt đường ray (mỗi ray dài 6,25m bao gồm 2 ray đơn mỗi ray 6,25m hàn vào 4 chân đơn và 1 chân đôi. 02 đường ray được nối đôi đầu với nhau với mỗi bên 2 thanh nẹp và cố định bởi 6 bu lông), cụ thể như sau:	tấn		400,00	Chịu trách nhiệm chuẩn bị dụng cụ các loại cho việc tháo ray. Bốc ray lên tàu và bốc dỡ ray khỏi tàu khi ra khỏi cửa hầm		Khối lượng là tạm tính, khối lượng bàn giao sẽ căn cứ thực tế tính toán, cân qui đổi tại hiện trường làm cơ sở thanh toán
	Ray hầm TBM không có bê tông bọc (2 đường ray): Sử dụng ray P38, mỗi khung hai thanh ray L=6,25m, hàn liền với tà vẹt	m	6436				
	Tà vẹt+ tà vẹt chưa lắp: 1 ray 6,25m hàn 8 tà vẹt theo mặt cắt hầm TBM R1.95	cái	4488				
	Ray hầm TBM có bê tông bọc: Chiều dài ray theo chiều dài block đổ bê tông, hàn trực tiếp thanh ray vào bát thép chôn sẵn trong bê tông. Ray P38 , L=6,25m	m	1084				
	Ray hầm khoan nổ, gác thi công: Ray P38 , L=6,25m	m	340				
	Ray ngoài cửa hầm + Ray chưa lắp: Thanh ray được cố định bằng cóc ray, bu lông chôn vào bê tông, Ray P38 L=6.25m	m	635				
	Nối ray (lập lách) đã lắp +nối ray chưa lắp: Mỗi đoạn ray L=6,25m được nối với nhau bằng 2 lập lách	cái	2922				
	Bu lông nối ray: mỗi đoạn nối ray bắt 4 bulong	cái	5844				
	Cóc ray: Tính cho đoạn hầm khoan nổ và ngoài hầm, khoảng cách bắt cóc ray 0.82m	cái	2376				
	Cali số 1 và số 2 (mỗi cái dài 120m)	tấn		82.960			
3	Tháo cắt đường ống nước d114 9m/ống, cáp thông gió d8, ống thông gió d 1,1m: Đường ống nước d114, dây điện 50 và 35mm2, thông gió thu hồi tận dụng sử dụng khác (không bán thanh lý)	md		3.750,00	Chịu trách nhiệm chuẩn bị dụng cụ các loại cho việc tháo ống nước, dây điện, thông gió và cáp thông gió. Bốc lên tàu và bốc dỡ xuống khỏi tàu khi ra khỏi cửa hầm (Dây điện không được cắt mà quấn vào tang cáp) Những vị trí tháo cần hoàn thiện sạch sẽ như cắt tẩy nèo..	Chịu trách nhiệm lái tàu và tàu vận chuyển ra ngoài, hỗ trợ palang có sẵn tại công trường. Cung cấp tang cáp điện	Không thanh lý



STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Số lượng/qui cách	Khối lượng tạm tính toàn bộ	Biện pháp thi công, trách nhiệm		Ghi chú
					Hợp đồng ngoài	CC47	
4	Hoàn thiện đường hầm TBM ( cắt thép néo, hoàn thiện mặt bê tông, hoàn thiện bề mặt phun vữa...), đủ điều kiện bàn giao được chủ đầu tư nghiệm thu	md		3.750,00	Nhà thầu thanh lý chi trách nhiệm thực hiện	Chịu trách nhiệm lái tàu và tàu vận chuyển ra ngoài	Trộn gói

Ghi chú: Tiến độ thực hiện dự kiến: từ ngày 25/1/2021 đến 18/5/2021 (tổng số 113 ngày kể từ ngày bắt đầu bao gồm cả thời gian nghỉ tết nếu bắt đầu trước tết)

