



Số: 1226/2021/CC47-BĐT

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 11 năm 2021

## THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

V/v thi công hoàn trả mặt đường mặt bê tông nhựa các loại (bao gồm tưới nhựa, sản xuất và vận chuyển BT nhựa đến công trình và thi công ... theo hồ sơ dự án được phê duyệt), Công trường Cổ Cò, Đà Nẵng.

Kính gửi: Quý Công ty.

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (CC47) là nhà thi công một phần khối lượng Gói thầu hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn TP. Đà Nẵng (Công trường Cổ Cò, Đà Nẵng), hiện nay có nhu cầu thuê thầu phụ thi công hoàn trả mặt đường mặt bê tông nhựa các loại (bao gồm tưới nhựa, sản xuất và vận chuyển BT nhựa đến công trình và thi công ... theo hồ sơ dự án được phê duyệt). Nội dung cụ thể như sau:

- Quy mô: Theo hồ sơ thiết kế và bảng khối lượng mời thầu kèm theo.
- Thời gian thực hiện:
  - + Bắt đầu: 15/12/2021.
  - + Hoàn thành: Đến khi hoàn thành công trình.

Hồ sơ chào giá tối thiểu gồm có:

- + Thư chào giá kèm theo Bảng giá dự thầu có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày 05/12/2021.
- + Bảng tóm tắt năng lực, kinh nghiệm thi công gồm: Bản sao công chứng Giấy phép Đăng ký kinh doanh; Bản sao công chứng hợp đồng đã thi công tương tự, nhân sự, năng lực thiết bị. Bên mời thầu có thể kiểm tra bản gốc khi nhà thầu được mời thương thảo.

- Hồ sơ chào giá gửi trực tiếp về Ban Đấu thầu - Công ty Cổ phần Xây dựng 47, Số 08 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, hoặc qua địa chỉ Email: [bandauthau@xaydung47.vn](mailto:bandauthau@xaydung47.vn) chậm nhất đến **09h00 ngày 05/12/2021**.

- Mọi chi tiết cần làm rõ thêm thông tin mời chào giá xin liên hệ Ông Nguyễn Tấn Nghiêm, Phòng Kế hoạch - Công ty Cổ phần Xây dựng 47, Số điện thoại: 02563 522166, DD: 0971.181677.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác từ quý Công ty.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm: Biểu mẫu Đơn chào thầu; Mẫu hợp đồng; Bảng tiên lượng; và Hồ sơ thiết kế.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban TGD; KTNB;
- Lưu: TCHC; KH.



**BAN ĐẤU THẦU**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Hữu Hải*

## BẢNG GIÁ DỰ THẦU

Gói thầu thi công hoàn trả mặt đường mặt bê tông nhựa các loại (bao gồm tưới nhựa, sản xuất và vận chuyển BT nhựa đến công trình và thi công ... theo hồ sơ dự án được phê duyệt) hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn TP. Đà Nẵng

ĐVT: Đồng

| STT | Nội Dung                                                                            | ĐVT            | Khối lượng mời thầu | Đơn giá chưa VAT | Thành tiền | Ghi chú |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|------------|---------|
| 1   | Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,5kg/m <sup>2</sup>      | m <sup>2</sup> | 15.231,87           |                  | -          |         |
| 2   | Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1kg/m <sup>2</sup>        | m <sup>2</sup> | 12.312,36           |                  | -          |         |
| 3   | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C ≤ 9,5) - chiều dày mặt đường đã lên ép 4cm  | m <sup>2</sup> | 4.737,34            |                  | -          |         |
| 4   | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C ≤ 12,5) - chiều dày mặt đường đã lên ép 5cm | m <sup>2</sup> | 7.575,03            |                  | -          |         |
| 5   | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C ≤ 12,5) - chiều dày mặt đường đã lên ép 7cm | m <sup>2</sup> | 2.919,50            |                  | -          |         |
| 6   | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C19, R19) - chiều dày mặt đường đã lên ép 6cm | m <sup>2</sup> | 4.737,34            |                  | -          |         |
| 7   | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C19, R19) - chiều dày mặt đường đã lên ép 7cm | m <sup>2</sup> | 7.575,03            |                  | -          |         |
|     | <b>Tổng trước thuế</b>                                                              |                |                     |                  | -          |         |
|     | <b>VAT 10%</b>                                                                      |                |                     |                  | -          |         |
|     | <b>Tổng sau thuế</b>                                                                |                |                     |                  | -          |         |

Bảng chữ:

Ghi chú: Khối lượng mời thầu là tạm tính, khối lượng thanh toán theo thực tế thi công hiện trường.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

