



Số: 868 /2022/CC47-BĐT

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 5 năm 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

V/v thi công gia cố chống xói hạ lưu Trần xả lũ, Dự án HCN Đồng Mít

Kính gửi: quý Công ty.

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (CC47) là nhà thầu thi công công trình HCN Đồng Mít, huyện An Lão, tỉnh Bình Định hiện nay có nhu cầu thuê nhân công thi công một số hạng mục, nội dung cụ thể như sau:

- Quy mô: Theo bảng khối lượng và hồ sơ thiết kế đính kèm.
- Thời gian thực hiện:
 - + Bắt đầu: Ngay sau khi ký hợp đồng.
 - + Thời gian hoàn thành: ngày 30/07/2022.
- Hồ sơ chào giá tối thiểu gồm:
 - + Thư chào giá kèm theo Bảng giá dự thầu có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày 10/6/2022 (theo mẫu đính kèm).
 - + Hồ sơ thông tin pháp lý của nhà thầu gồm bản sao công chứng Giấy ĐKKD, bảng kê năng lực kinh nghiệm thi công các công trình tương tự (bên mời thầu có thể kiểm tra xác minh khi nhà thầu được mời thương thảo).
- Hồ sơ chào giá gửi trực tiếp về Ban đấu thầu - Công ty Cổ phần Xây dựng 47, Địa chỉ: Số 08 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, Bình Định, ĐT: 0256.3522166 hoặc gửi bản scan qua địa chỉ email: bandauthau@xaydung47.vn chậm nhất đến 14h00 ngày 10/6/2022.
- Mọi chi tiết cần làm rõ thêm thông tin về gói thầu và hồ sơ mời chào giá xin liên hệ Ông: Phan Văn Thanh, Thư ký Ban đấu thầu, ĐT: 0975.608.640.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác từ quý nhà thầu.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm: Đơn dự thầu, Bảng tiên lượng, Bản vẽ thi công, và Mẫu hợp đồng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD (b/c);
- Ban: KTNB; Đấu thầu;
- Lưu: TCHC; KH.



BẢNG TIÊN LƯỢNG MỜI THẦU
Hạng mục: Gia cố chống xói hạ lưu Trần xã lữ
Dự án: Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định

TT	Hạng mục công việc	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (chưa VAT)	Thành tiền (đồng)
I	Gói thầu: Thi công Gia cố chống xói hạ lưu Trần xã lữ				
1	Rọ đá bọc PVC, loại rọ 2x1x1 trên cạn (đá mua)	rọ	310,00		
2	Làm và thả thảm đá bằng thủ công, thả bằng cầu (đá mua)	cái	32,00		
3	Đổ bê tông thủ công bê tông rãnh thoát nước, 2x4, mác 200	m3	185,55		
4	Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông gia cố mặt bằng, đá 2x4, mác 200	m3	10,83		
5	Đổ bê tông thủ công, bê tông gia cố mái, đá 1x2, mác 200	m3	208,87		
6	Ván khuôn móng	100m2	1,56		
7	Ván khuôn mái	100m2	6,47		
8	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm	tấn	6,20		
9	Cát lót	m3	77,97		
10	Nilong tái sinh	m2	1.392,46		
11	Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 3 lớp giấy 4 lớp nhựa	m2	208,80		
12	Ống nhựa PVC D34	100m	78,30		
13	Vải lọc lỗ thoát nước	100m2	13,77		
14	Đào đất lỗ thoát nước	m3	12,01		
15	Bơm nước hồ xói đến CT51.5 (máy bơm nước 10cv)	ca	130,00		
	TỔNG CỘNG TRƯỚC THUẾ				

Ghi chú:

- Thuế VAT theo quy định hiện hành.
- Đơn giá dự thầu bao gồm chi phí lán trại, nhà ở, vật liệu phụ que hàn, kẽm buộc, máy đầm dùi, máy uốn thép, ống nhựa PVC D34, Nilong tái sinh, để hoàn thành công việc theo Hợp đồng

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU